opaska odbojowa



6cm - kostka betonowa - szara
4cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
10cm - podbudowa tłuczeń o uziarnieniu 4-16mm
15cm - podbudowa tłuczeń o uziarnieniu 16-36mm
10cm - podsypka piaskowa
grunt rodzimy

INWESTOR	"Wodociągi Dębickie" Sp. z o. o. Ul. Kosynierów Racławickich 35 39-200 Dębica	ADRES INWESTYCJI	działka nr 123, obręb 0005 DĘBICA
OBIEKT / TEMAT	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W DĘBICY PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO - PRZEBUDOWA BUDYNKU FILTRÓW WĘGLOWYCH WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ - ELEWACJA	STADIUM PROJEKTU	WYKONAWCZY
TYTUŁ RYSUNKU	OPASKA ODBOJOWA	BRANŻA	ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PROWODKAN grupa PC PRACOWNIA PROJEKTOWA PROWODKAN ul. Józefa Sarego 25/4, 31-047 Kraków	DATA	07.2016

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch. JOLANTA MARCINKOWSKA	534/89 w spec. architektonicznej	
PROJEKTANT	mgr inż. MONIKA JURZAK-FRANK	MAP/0209/POOK/07 w spec. konstrukcyjnej	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. ANNA KARP	MAP/0212/POOK/07 w spec. konstrukcyjnej	

SKALA	NR RYSUNKU
1:10	A-14