Specyfikacja urządzeń i materiałów
SUW Dębica – zadanie 1

Lp	Urządzenie/Materiał	Oznaczenia projektowe	Ilość
	Szafka lamp UV - powietrze		
1	Szafka zaprojektowana w oparciu o prefabrykat z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o wymiarach nie mniejszych niż 800x600x300 i o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP65 z płytą montażową, daszkiem i stojakiem. Zabudowa zgodnie ze schematem nr 3.7 – szafka lamp UV – powietrze. W szafce na płycie montażowej zostały zabudowane: rozłącznik 16A, lampka sygnalizująca napięcie, ochronnik przeciwprzepięciowy T2 oraz wyłączniki nadmiarowoprądowe B6 zabezpieczające obwody zasilania sterowników lamp.		1 kpl
	Skrzynki zaciskowe		
1	Skrzynki zaciskowe SV - prefabrykat stopień ochrony nie mniejszy niż IP65 materiał:poliwęglan z pokrywą szarą wym. nie mniejsze niż 300x300x180 + płyta montażowa - ochronnik przeciwprzepięciowy do linii dwuprzewodowej 4..20mA, 24VDC obudowa do zabudowy na szynę - lokalny wskaźnik cyfrowy zasilany z pętli 4..20mA - złączki śrubowe - oznaczniki - dławiki - przewody - tabliczki opisowe	SV6, SV7, SV9, SV10, SV11	5 kpl

Lp	Urządzenie/Materiał	Oznaczenia projektowe	Ilość
Podstawowe urządzenia i materiały obiektowe			
1	Sygnalizator pływakowy poziomu kabel L=10m	LS9, LS11	2 kpl
2	Sonda radarowa pyłoszczelna i przystosowana do ciągłego zanurzenia w wodzie wyjście H-4-20mA zasilanie 24VDC z pętli zakres 0-15m	LT8, LT10, LT13, LT14, LT15	5 kpl
Pozostałe urządzenia i materiały elektryczne i AKP według rysunków i opisów w projekcie. **Wszystkie materiały i urządzenia (nazwa, typ oraz producenta) należy uzgodnić z Inwestorem tak, aby były zgodne i zunifikowane z urządzeniami i materiałami zastosowanymi na pozostałych obiektach.**			

„Zamawiający - zgodnie z art. 30, ust. 4 UPZP, w zakresie odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Każde odwołanie do normy należy odczytywać wraz z odniesieniem „lub równoważne”.