PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY C-C



A krawężnik 15/30cm betonowy wibroprasowany na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 4cm i ławie betonowej z oporem do 2/ 3 wysokości krawężnika z betonu C 12/15 gr. 15cm

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ KR2 i G4 (2)

kostka brukowa betonowa wibroprasowana	8 cm	
podsypka cementowo-piaskowa 1:3	3 cm	
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - kruszywo naturalne łamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie	15 cm	E2 min. 100MPa
warstwa ulepszonego podłoża - kruszywo naturalne łamane 0/63 stabilizowane mechanicznie w warstwach max. 15cm	39 cm	
warstwa ulepszonego podłoża - pelniąca fukcję warstwy odsączającej wykonana z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o współczynniku filtracji k10 >= 8 m/dobę	25 cm	
geowłóknina separacyjno - filtracyjna o masie powierzchniowej 200 g/m^2		E2 min. 25MPa
GRUNT RODZIMY		
RAZEM	90 cm	

Inwestor / Zamawiający

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.
Ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica

Firma

PROWODKAN grupa PC

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROWODKAN
ul. Józefa Sarego 25/4, 31-047 Kraków

BIURO: os. Złota Podkowa 1/7A, 31-352 Kraków

Zadanie / Obiekt

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy przy ul. Kwiatkowskiego

Stadium: **PW**	Temat opracowania: Zad. 14 Odtworzenie i naprawa dróg			
Branża: **DROGI**	Tytuł rysunku: **PRZEKRÓJ C-C**			
Stanowisko	Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. MICHAŁ CIEŚLIK		upr inżynieryjne drogowe MAP/0010/PBD/15	
Sprawdzający	mgr inż. PIOTR KACZMARCZYK		upr inżynieryjne drogowe MAP/0378/PBD/15	
Nr projektu: 01	Skala: 1 : 50	Data: 08.2016r.	Nr egz.	Nr rys.: 04