ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

1 tynk akrylowy jasny popiel, typu "baranek", uziarnienie 1,5mm
2 tynk mozaikowy ciemny szary, uziarnienie 1-1,6mm
3 obróbki blacharskie, kolor antracyt
4 rynny i rury spustowe, kolor antracyt
5 stolarka okienna i drzwiowa, kolor szary

UWAGA:
1. Przed wykonaniem elewacji należy zlikwidować wszystkie uszkodzenia elewacji oraz w razie wystąpienie grzyba - odgrzybić.
2. Istniejące przewody instalacji odgromowej należy wymienić na nowe przewody.
3. Wszystkie prace prowadzić w porze suchej.
4. Wszystkie kolory uzgodnić z Inwestorem.

INWESTOR	"Wodociągi Dębickie" Sp. z o. o. Ul. Kosynierów Racławickich 35 39-200 Dębica		ADRES INWESTYCJI działka nr 123, obręb 0005 DĘBICA		
OBIEKT / TEMAT	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W DĘBICY PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO - PRZEBUDOWA BUDYNKU FILTRÓW WĘGLOWYCH WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ - ELEWACJA			STADIUM PROJEKTU WYKONAWCZY	
TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA KOLORYSTYKA			BRANŻA ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PROWODKAN grupa PC PRACOWNIA PROJEKTOWA PROWODKAN ul. Józefa Sarego 25/4, 31-047 Kraków			DATA 07.2016	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	SKALA	NR RYSUNKU
PROJEKTANT	mgr inż. arch. JOLANTA MARCINKOWSKA	534/89 w spec. architektonicznej		1:100	A-08
PROJEKTANT	mgr inż. MONIKA JURZAK-FRANK	MAP/0209/POOK/07 w spec. konstrukcyjnej			
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. ANNA KARP	MAP/0212/POOK/07 w spec. konstrukcyjnej			