

LEGENDA:

- Zacisk probierczy montowany w obudowie
- Połączenie Fe/Zn 30x4 z uziomem otokowym Fe/Zn 30x4
- Połączenie ze zwodem sztucznym
- Połączenie zwodów (złącze)
- Iglica odgromowa 2m (odstęp izolacyjny 0,6m)
- Uziom otokowy Fe/Zn30x4 na gł. 0,6m
- Zwód poziomy/pionowy z drutu Fe/Zn ø8
- Korytko kablowe perforowane 100x60 z pokrywą uchwytami i mocowaniami
- Korytko kablowe perforowane 200x60 z pokrywą uchwytami i mocowaniami
- SV Skrzynka zaciskowa
- UV Szafka lampy UV
- LT1,3 Pomiar poziomu
- LS2,4 Sygnalizacja poziomu

Skala 1:200

UWAGA:
Zwody na dachu i przewody odprowadzajace z drutu ocynkowanego ø8mm. Przewody odprowadzające należy przyłączyć poprzez złącza kontrolne do projektowanego uziomu otokowego. Złącza kontrolne zabudować w obudowach pod tynkiem na wysokości 0,5m. Uziomy wykonane z bednarki Fe/Zn30x4mm, wypusty z uziomu wykonać płaskownikiem Fe/Zn30x4. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji należy dodatkowo wykonać uziom prętowy z prętów ø17,2mm powlekanych miedzią. W miarę możliwości przewidzieć połączenie projektwanego uziomu z istniejącym uziomem budynku.
Przewidzieć również uziomy ochronne dla przewodu PEN oraz połączeń wyrównawczych.
Przewody odprowadzające układać w rurkach certyfikowanych przeznaczonych dla instalacji odgromowych pod ociepleniem.
Metalowe elementy w tym rynny połączyć ze zwodami.

	Nazwisko	Data/Podpis
Projektował	Tomasz Więcek spec. instalacyjna MAP/0177/PWOE/07	07.2016
Sprawdził	Artur Gawełczyk spec. instalacyjna MAP/0039/PWOE/11	07.2016

PROWODKAN

TEMAT: Rozbudowa istniejącego obiektu budowlanego Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy wraz z instalacjami technologicznymi i elektrycznymi dla inwestycji celu publicznego pod nazwą: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy przy ul. Kwiatkowskiego na dz. nr 123 obr. 0005–Dębica

Plan instalacji elektrycznej i odgromowej zbiornika

Nr proj. 12/2016

3.13

Arkusz 1/1