ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA



1 tynk akrylowy szary, typu "baranek", uziarnienie 1,5mm
2 tynk mozaikowy ciemny szary, uziarnienie 1-1,6mm
3 obróbki blacharskie, kolor antracyt
4 rynny i rury spustowe, kolor antracyt
5 stolarka okienna i drzwiowa, kolor szary
6 parapety z blachy powlekanej, kolor antracyt
7 pokrycie papą termozgrzewalną wierzchniego krycia

ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

UWAGA:
1. Przed wykonaniem elewacji należy zlikwidować wszystkie uszkodzenia elewacji oraz w razie wystąpienie grzyba - odgrzybić.
2. Istniejące przewody instalacji odgromowej należy wymienić na nowe przewody.
3. Wszystkie prace prowadzić w porze suchej.
4. Wszystkie kolory uzgodnić z Inwestorem.

INWESTOR "Wodociągi Dębickie" Sp. z o. o. Ul. Kosynierów Racławickich 35 39-200 Dębica			ADRES INWESTYCJI działka nr 123, obręb 0005 DĘBICA	
OBIEKT / TEMAT MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W DĘBICY PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO - PRZEBUDOWA BUDYNKU FILTRÓW WĘGLOWYCH WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ - ELEWACJA				STADIUM PROJEKTU WYKONAWCZY
TYTUŁ RYSUNKU ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA KOLORYSTYKA				BRANŻA ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWODKAN grupa PC PRACOWNIA PROJEKTOWA PROWODKAN ul. Józefa Sarego 25/4, 31-047 Kraków				DATA 07.2016
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. JOLANTA MARCINKOWSKA	534/89 w spec. architektonicznej		SKALA 1:100 / NR RYSUNKU A-07
PROJEKTANT	mgr inż. MONIKA JURZAK-FRANK	MAP/0209/POOK/07 w spec. konstrukcyjnej		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. ANNA KARP	MAP/0212/POOK/07 w spec. konstrukcyjnej		