PŁYTA DENNA
zbrojenie dolne
skala 1:50



dozbrojenie otworów

UWAGA:
1. Projekt rozpatrywać łącznie z planem zagospodarowania terenu oraz z projektem branży technologicznej.
2. Pręty główne w miejscu otworów przeciąć i odgiąć w kierunku płyty, następnie dozbroić.

BETON :	C25/30 (B30) W8, F100
PODBETON:	C12/15 (B15)
STAL ZBROJENIOWA :	główna - A-IIIN (B500SP)
	pomocnicza - A-I (PB240)
OTULINA ZBROJENIA :	40 mm
	50 mm (poniżej poziomu gruntu)

INWESTOR	"Wodociągi Dębickie" Sp. z o. o. Ul. Kosynierów Racławickich 35 39-200 Dębica	ADRES INWESTYCJI	działka nr 123, obręb 0005 DĘBICA
OBIEKT / TEMAT	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W DĘBICY PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO - BUDOWA ZBIORNIKA WODOCIĄGOWEGO ORAZ RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH	STADIUM PROJEKTU	WYKONAWCZY
TYTUŁ RYSUNKU	PŁYTA DENNA - ZBROJENIE DOLNE	BRANŻA	KONSTRUKCJA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PROWODKAN PRACOWNIA PROJEKTOWA PROWODKAN Prof. Józefa Sarego 25/4, 31-047 Kraków	DATA	07.2016

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	SKALA	NR RYSUNKU
PROJEKTANT	mgr inż. MONIKA JURZAK-FRANK	MAP/0209/POOK/07 w spec. konstrukcyjnej		1:50	KW-08
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. ANNA KARP	MAP/0212/POOK/07 w spec. konstrukcyjnej			